

# 达州市大竹生态环境局

竹环审批〔2024〕20号

## 达州市大竹生态环境局

### 关于《大竹拓越建材有限公司沙石筛选建设项目环境影响报告表》的批复

大竹拓越建材有限公司：

你单位报送的《大竹拓越建材有限公司沙石筛选建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意技术审查会专家组意见。本项目总投资 500 万元，其中环保投资 72 万元。位于四川省达州市大竹县石河镇刘家场村 9 组，通过对现有厂房进行适应性改造，建设砂石筛选生产线 1 条，以周边矿石加工企业生产的含泥量大的碎石、砂为原料，通过给料、筛分、洗砂等工序，年产 50 万吨砂石。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类之列，为允许类。大竹县发展和改革局已对本项目予以备案，项目备案号：川投资备【2302-511724-04-01-501223】FGQB-0016 号。项目符合生态环境分区管控总体要求。根据重庆雅城环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论和专家的评审意见，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项

目的性质、工艺、规模、地点和采用的环境保护对策、措施进行建设，你单位须切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放。

二、你单位在建设和运营中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防控措施，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理，配备专职或兼职环保人员，建立健全各项环境管理规章制度，定期对污染治理设施进行检查和维护，确保环保设施正常运行和污染物稳定达标排放。

（二）严格落实大气污染防治措施。建筑施工现场严格执行“六必须、六不准、六个 100%”；施工现场通过加强管理，采用车辆覆盖密闭运输以及限制车速等方式加强运输车辆管理；建设生产厂房进行封闭，厂区内地面进行硬化，厂房四周和给料机进料位置安装喷雾降尘装置，物料堆放时应采取覆盖措施；定期进行洒水降尘，进出厂车辆进行冲洗，加强对机械、车辆的维修保养等措施来减少粉尘对周围环境的影响，达标排放。

（三）严格落实水污染防治措施。施工废水、场地散排水及车辆冲洗废水排入沉砂池内，静置沉淀后回用，不得外排。砂石洗选废水收集后经废水收集池进入立式沉淀罐，通过“絮凝沉淀”后回收利用，不得外排。生活污水利用现有化粪池收集后，用于周边农田施肥。

（四）落实各项噪声污染防治措施。选用低噪声设备、减振

消声、优化布局、加强管理等措施达标排放。

(五)落实各项固废污染防治措施。板框压滤机对污泥脱水产生的压滤泥饼暂存于污泥脱水间，交附近砖厂回收利用于制砖；生活垃圾收集后交乡镇清运处置；危废暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

(六)项目建设应注意解决好其他环保问题，严格按照《报告表》的要求和评审组评审意见落实。

(七)本项目运营中存在一定的环境及安全风险隐患，须制定风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环保设施运行安全。

三、在本次环境影响评价后，须严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施；项目须在启动生产设施或在实际排污之前及时办理排污许可相关手续；项目需按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

四、该建设项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告。

达州市大竹生态环境局

2024年7月3日

行政审批专用章  
(大竹)

5117030029064



---

抄送：大竹县自然资源局、石河镇人民政府、重庆雅城环保科技有限公司

达州市大竹生态环境局办公室

2024年7月3日印发

---